


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	สำนัก/กอง ช่างเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		
ประเภท	งานทาง		
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง		
สถานที่ดำเนินการ	ถนนสาธารณประโยชน์ (ข้างบ้านหนูสุน) บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 9 ต.คำม่วง เริ่มจากถนนนิเวศน์สถานไปทางทิศตะวันออก		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	สำนัก/กอง ช่างเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		
ตามแบบ -	เลขที่ -		
ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4	จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภททรายระบายน้ำ รางยู	288,175.00	1.3365	385,145.88	
	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย - %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก - %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			388,145.88	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			388,000	
	ตัวอักษร	สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร์ เจะปก)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายนิธิศ ลำเกาพันธ์)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางเพ็ญผกา วงศ์ศรียา)

รายการประมาณราคา

วางระบายน้ำ รางยูคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.30X0.50 ม. ความยาวรวม 75.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสาธารณะประโยชน์ (ข้างบ้านหนูสุน) บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 9 ต.คำม่วง

เริ่มจากถนนนิเวศน์สถาน ไปทางทิศตะวันออก

ราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ประมาณการเมื่อวันที่

22 สิงหาคม 2557

ตามแบบ - เลขที่ -

ประมาณการโดย

นางเพ็ญผกา วงค์ศรียา

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานรางตัวยู						
1	งานดิน						
	1.1 ดินขุด	32.00 ลบ.ม	-	-	81.00	2,592.00	2,592.00
	1.2 ดินถม	- ลบ.ม	-	-	97.00	-	-
2	งานทรายรองพื้น	3.00 ลบ.ม	630.82	1,892.46	71.00	213.00	2,105.46
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.00 ลบ.ม	1,588.00	4,764.00	313.00	939.00	5,703.00
4	คอนกรีต 1:2:4 (240 KSC)	25.00 ลบ.ม	1,985.78	49,644.50	235.00	5,875.00	55,519.50
5	เหล็กเสริมคอนกรีต						
	-RB 6 มม.	0.72 ตัน	26,322.00	18,951.84	2,920.00	2,102.40	21,054.24
	-RB 9 มม.	0.75 ตัน	24,462.62	18,346.97	2,920.00	2,190.00	20,536.97
	-เหล็ก L 50 x 05 x 4 มม.	410.00 เมตร	98.30	40,303.00	7.50	3,075.00	43,378.00
	-ลวดผูกเหล็ก	37.00 กก	39.72	1,469.64	-	-	1,469.64
6	งานไม้แบบ						
	-ไม้แบบ	168.75 ตร.ม	643.71	108,626.06	95.00	16,031.25	124,657.31
7	-ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	36.00 เมตร	239.83	8,633.88	-	-	8,633.88
8	งานวางท่อระบายน้ำ						
	-รื้อถนนคอนกรีต	5.00 ตร.ม	-	-	70.00	350.00	350.00
	-ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.	5.00 ท่อน	355.00	1,775.00	80.00	400.00	2,175.00
รวมราคาค่าต้นทุน							288,175.00

ลงชื่อ

(นายนิรันดร์ เจาะปก)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิติศ ลำภาพันท์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางเพ็ญผกา วงค์ศรียา)

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
ที่ 6903 / - วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงสร้างรางระบายน้ำ รางด้วย คสล.ทางสาธารณประโยชน์ฝั่งทิศตะวันออก
(ข้างบ้านหนูสุน) บ้านโนนสง่า ม.9 ต.คำม่วง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง

ตามคำสั่ง ที่ 579 / 2557 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าและคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงสร้างรางระบายน้ำ รางด้วย คสล.ทางสาธารณประโยชน์ฝั่งทิศตะวันออก (ข้างบ้านหนูสุน) บ้านโนนสง่า ม.9 ต.คำม่วง เริ่มจากถนนนิเวศน์สถานไปทางทิศตะวันออก เป็นรางระบายน้ำรางด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30x0.50 เมตร ความยาว 75.00 เมตร และก่อสร้างวางท่อลอดถนน \varnothing 0.40 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง จำนวนเงิน 388,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

บัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบท้ายบันทึกนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร์ เงาะปก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิธิศ ลำเกาพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเพ็ญผกา วงศ์ศรียา)

-กรม
(นายเผด็จศักดิ์ พงษ์สมบัติ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง

-
Caesar Tomahy
obdrombo

ทสรพ
(นายชูเกียรติ ลีตระกูล)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง