สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ *สำนัก/กอง ช่างเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น*

ประเภท *งานอาคาร*

เจ้าของโครงการ *เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง*

สถานที่ดำเนินการ *ถนนหลังศูนย์ราชการ บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง*

-

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา *สำนัก/กอง ช่างเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น*

ตามแบบ - *เลขที่* -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 *จำนวน 1 แผ่น*

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	257,606.79	1.2726	327,830.40	
	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	- เงินประกันผลงานหัก - %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			330,830.40	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**330,000.00**	
	ตัวอักษร	**สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน**			

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร์ เงาะปก)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายนิธิศ ลำเภาพันธ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางเพ็ญผกา วงค์ศรียา)

รายการประมาณราคา *ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร*

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมเรียงหินดาดคอนกรีตด้านข้าง

สถานที่ก่อสร้าง *ถนนหลังศูนย์ราชการ บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง*

ราชการส่วนท้องถิ่น *เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง*

ประมาณการเมื่อวันที่ *15 มิถุนายน 2558* **ตามแบบ -** **เลขที่ -**

ประมาณการโดย *นางเพ็ญผกา วงค์ศรียา* *ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	(บาท)
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	480.00	ตร.ม.	-	-	1.39	667.20	667.20
2	งานลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น	125.00	ลบ.ม	90.75	11,343.75	-	-	11,343.75
3	งานลูกรังไหล่ทาง	6.00	ลบ.ม	90.75	544.50	56.85	341.10	885.60
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	20.00	ลบ.ม	498.44	9,968.80	71.00	1,420.00	11,388.80
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	60.00	ลบ.ม	-	-	295.00	17,700.00	17,700.00
	-คอนกรีต 1:2:4 (240 KSC)	60.00	ลบ.ม	2,317.76	139,065.60	-	-	139,065.60
6	เหล็กเสริม						-	
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	400.00	ตร.ม.	33.00	13,200.00	5.00	2,000.00	15,200.00
	- RB Ø 15 มม.	0.06	ตัน	19,648.60	1,178.92	3,396.00	203.76	1,382.68
	- DB Ø 16 มม.	0.13	ตัน	20,590.75	2,602.67	3,396.00	429.25	3,031.93
	- RB Ø 19 มม.	-	ตัน	21,658.88	-	3,396.00	-	-
7	งานไม้แบบ	4.80	ลบ.ฟ.	728.97	3,499.06	-	-	3,499.06
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	-	-	115.00	2,760.00	2,760.00
8	งานยาแนวรอยต่อ	96.00	เมตร	-	-	13.35	1,281.60	1,281.60
	-แอสฟัลท์	6.00	ลิตร	15.00	90.00	-	-	90.00
	-โฟม	-	แผ่น	20.00	-	-	-	-
9	งานบ่มคอนกรีต	400.00	ตร.ม.	-	-	7.43	2,972.00	2,972.00
10	งานท่อลอดถนน							
	-งานดินขุด	7.00	ลบ.ม	-	-	17.42	121.94	121.94
	-ท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.	7.00	ท่อน	551.40	3,859.80	116.00	812.00	4,671.80
	-ปูนซิเมนต์	1.00	ถุง	126.40	126.40	-	-	126.40
	-ทรายหยาบ	1.00	ตร.ม.	498.44	498.44	-	-	498.44
11	งานเรียงหินดาดคอนกรีต							
	-หินเรียงดาดคอนกรีต	20.00	ตร.ม.	1,700.00	34,000.00	346.00	6,920.00	40,920.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							**257,606.79**

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นายนิรันดร์ เงาะปก) (นายนิธิศ ลำเภาพันธ์) (นางเพ็ญผกา วงค์ศรียา)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

ประกาศเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง-ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังศูนย์ราชการ บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

.....

ด้วยเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง-ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังศูนย์ราชการ บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมเรียงหินดาดคอนกรีตด้านข้าง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ราคากลาง 330,000.-บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

<u>ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้</u>

1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ณ วันประกาศสอบราราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างในครั้งนี้
5. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในสัญญาเดียว ไม่น้อยกว่า 165,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือเอกชนที่เทศบาลตำบลเขาสวนกวางเชื่อถือได้

<u>กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง</u> ในวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง เพื่อเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเขาสวนกวางจะพาไปดูสถานที่ก่อสร้าง ผู้ประสงค์จะยื่นซองเสนอราคาจะต้องไปดูสถานที่ด้วยตนเอง หรือหากมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดูแทนต้อง มีหนังสือมอบอำนาจ ให้ทำการแทนอย่างถูกต้อง และฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง เป็นต้นไป ผู้ที่ไม่ได้ดู สถานที่ก่อสร้างตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่ารับทราบตามใบเสนอราคาและเข้าใจในเอกสารทุกประการ

<u>กำหนดยื่นซองสอบราคา</u> ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เวลา 08.30-16.30 น. และจะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอราคา รายอื่นหรือไม่ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. – 09.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.40-14.10 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ผู้สนใจ ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ถนนมิตรภาพ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4344-9365 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ).....

(นายชูเกียรติ ลี้ตระกูล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้าง – ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังศูนย์ราชการ บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000.-บาท

3.ลักษณะงาน โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...15...มิถุนายน....พ.ศ...2558 เป็นเงิน 330,000.-บาท

5.บัญชีประมาณการราคา โครงการก่อสร้าง – ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังศูนย์ราชการ บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง

5.1 ปร.4

5.2 ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายนิรันดร์ เงาะปก ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

6.2 นายนิธิศ ลำเภาพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.3 นางเพ็ญผกา วงค์ศรียา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง